

Przedmiar robót

Remont dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-25 0101/01	Mycie połaci dachu i płatków przeciwśnieżnych wodą z detergentem pod ciśnieniem (blachodachówka - przyjęto 16% rozwinięcia) 487,07*1,16	m2	565,001
			razem	m2
2	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne pokrycia dachowego - przyjęto ok. 20% 487,07*1,16*0,2	m2	113
			razem	m2
3	KNR 7-12 0105/01	Odfuszczenie pokrycia dachowego i płatków przeciwśnieżnych 487,07*1,16	m2	565,001
			razem	m2
4	KNR 7-12 0225/01	Dwukrotne malowanie natryskiem powierzchni dachu gruntoemalią 487,07*1,16	m2	565,001
			razem	m2